

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	COMP1	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO, FCK = 25 MPA, INCLUSO, FORMAS, ARMADURAS, CONCRETO BOMBEAVEL, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M3		2.012,15	2.054,19
SINAPI	92722	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1	489,65	492,49
SINAPI	92779	ARMADAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	90	12,66	12,86
SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	5	76,62	80,86
COMPOSIÇÃO	COMP2	PISO EM CONCRETO USINADO POLIDO, FCK = 30 MPA, E = 12CM, INCLUSO CORTE DE JUNTAS DE DILATAÇÃO	M2		99,78	102,63
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,427	19,73	22,17
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6373	16,33	18,24
SINAPI-I	34494	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTÊNCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,12	402,67	402,67
SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	1	29,36	29,58
SINAPI-I	4517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,2	1,83	1,83
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	19,53	21,95

21/10/2021

Data

 Responsável Técnico: NORTON FACCENDA
 CREA/CAU: A45025-1