

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
SINAPI	COMP1	CONCRETAGEM DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO, FCK 25 MPA, INCLUSO, FORMAS ARMADURAS, CONCRETO BOMBEÁVEL, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.	M		1.530,04	1.564,25
SINAPI	92722	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MAIOR QUE 0,25 M ² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	1	535,89	538,75
SINAPI	92779	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	50	11,96	12,16
SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	5	79,23	83,50
SINAPI	COMP2	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO, ACETINADO RETIFICADO, DIMENSOES DE 60X60 CM, COM ARGAMASSA PISO SOBRE PISO, INCLUSO REMOÇÃO PARCIAL DA SUPERFÍCIE ESMALTADA DO REVESTIMENTO EXISTENTE	M ²		87,64	88,72
SINAPI-I	1292	PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	M2	1,07	58,56	58,56
SINAPI-I	34355	ARGAMASSA PISO SOBRE PISO	KG	8,62	1,78	1,78
SINAPI-I	34357	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	KG	0,14	3,64	3,64
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,31	20,26	22,70
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	16,92	18,84

07/02/2022

Data

 Responsável Técnico: NORTON FACENDA
 CREA/CAU: A45025-1