

## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

**EMPREENDIMENTO:** GERAÇÃO DE RENDA I

**OBRA:** MELHORIAS NO PRÉDIO GERAÇÃO DE RENDA I

**PROPONENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA

**LOCAL:** Rua Sarandi, Barra Funda/RS

**ÁREA DA COBERTURA:** 232,43 m<sup>2</sup>

| ITEM         | FONTE      | CÓDIGO | DESCRIÇÃO   | UNID. | QUANT. | CUSTO UNIT.<br>(Sem BDI)<br>SINAPI 12/2021 | BDI (%) | CUSTO UNIT.<br>(com BDI) | PREÇO TOTAL          |
|--------------|------------|--------|---|-------|--------|--|---------|--------------------------|----------------------|
| <b>1.0</b>   |            |        | <b>SERVIÇOS INICIAIS</b>  |       |        |  |         |                          | <b>R\$ 336,58</b>    |
| 1.1          | SINAPI     | 97622  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPRIVEITAMENTO   | M3    | 4,93   | R\$ 43,90                                  | 27,28%  | R\$ 55,88                | R\$ 275,47           |
| 1.2          | SINAPI     | 87794  | REQUADRO NA ALVENARIA COM ARGAMASSA APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25MM - PREPARO MANUAL  | M2    | 1,38   | R\$ 34,79                                  | 27,28%  | R\$ 44,28                | R\$ 61,11            |
| <b>2.0</b>   |            |        | <b>COBERTURA</b>  |       |        |  |         |                          | <b>R\$ 28.581,59</b> |
| 2.1          | COMPOSIÇÃO | COMP1  | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA SEMI-SANDUÍCHE REVESTIDA NA FACE SUPERIOR EM AÇO GALVANIZADO, COM ESPESSURA DE 0.50 MM, E NA FACE INFERIOR COM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM, INCLUSO IÇAMENTO, FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO.   | M2    | 232,43 | R\$ 92,97                                  | 27,28%  | R\$ 118,33               | R\$ 27.503,53        |
| 2.2          | COTAÇÃO    | COT2   | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CUMEEIRA METÁLICA EM ALUZINCO, COM ESPESSURA DE 0,50 MM - INCLUSO IÇAMENTO E ACESSORIOS PARA FIXAÇÃO   | M     | 15,40  | R\$ 55,00                                  | 27,28%  | R\$ 70,00                | R\$ 1.078,06         |
| <b>3.0</b>   |            |        | <b>ESQUADRIAS</b>   |       |        |  |         |                          | <b>R\$ 2.577,17</b>  |
| 3.1          | COMPOSIÇÃO | COMP2  | JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS, 02 FOLHAS FIXAS E 02 FOLHAS MÓVEIS, COM PERFIL METÁLICO REFORÇADO (função de verga e contraverga), VIDRO INCOLOR, E=8.0MM, 290X150CM - INCLUSO GRADIL EM FERRO FIXADO NOS VÃOS DE JENELAS, FORMADO POR BARRA CHATA DE 2X2CM, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO | M2    | 4,93   | R\$ 410,71                                 | 27,28%  | R\$ 522,75               | R\$ 2.577,17         |
| <b>TOTAL</b> |            |        |   |       |        |  |         |                          | <b>R\$ 31.495,33</b> |

\_\_\_\_\_  
DIENIFER LAUSING ZANDONÁ  
Engenheira Civil - CREA RS247266

Barra Funda, RS, 08 de fevereiro de 2022