

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA/OBJETO: MELHORIAS NO PRÉDIO GERAÇÃO DE RENDA I

LOCAL: Rua Sarandi, Barra Funda/RS

PROPONENTE: MUNICIPIO DE BARRA FUNDA

ÁREA DA COBERTURA: 232,43 m²

BDI = 26,41%

ITEM	FONTE REF. SINAPI 05/2022	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	CUSTO UNIT. (Sem BDI)	BDI (%)	CUSTO UNIT. (com BDI)	PREÇO TOTAL
1.0			SERVIÇOS INICIAIS						R\$ 335,25
1.1	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPRIVEITAMENTO	M3	4,93	R\$ 43,90	26,41%	R\$ 55,49	R\$ 273,59
1.2	SINAPI	87794	REQUADRO NA ALVENARIA COM ARGAMASSA APLICADA MANUALMENTE, ESPESSURA DE 25MM - PREPARO MANUAL	M2	1,38	R\$ 35,35	26,41%	R\$ 44,69	R\$ 61,67
2.0			COBERTURA						R\$ 33.057,11
2.1	COMPOSIÇÃO	COMP20	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA SEMI-SANDUÍCHE, ONDULADA, REVESTIDA NA FACE SUPERIOR EM AÇO GALVANIZADO, COM ESPESSURA DE 0.50 MM, E NA FACE INFERIOR COM POLIESTIRENO (EPS) DE 30 MM, INCLUSO IÇAMENTO, FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO.	M2	232,43	R\$ 108,27	26,41%	R\$ 136,86	R\$ 31.810,82
2.2	COMPOSIÇÃO	COMP21	CUMEEIRA COM TELHA METÁLICA, ESPESSURA DE 0,50 MM - INCLUSO IÇAMENTO, FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO.	M	15,40	R\$ 64,02	26,41%	R\$ 80,93	R\$ 1.246,29
3.0			ESQUADRIAS						R\$ 4.001,37
3.1	COMPOSIÇÃO	COMP22	JANELA DE AÇO DE CORRER COM 4 FOLHAS, 02 FOLHAS FIXAS E 02 FOLHAS MÓVEIS, COM PERFIL METÁLICO REFORÇADO (função de verga e contraverga), PINTURA ANTICORROSIVA, VIDRO INCOLOR, E=8.0MM, 290X170CM - INCLUSO GRADIL EM FERRO FIXADO NOS VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRA CHATA DE 2X2CM, ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 3.165,39	26,41%	R\$ 4.001,37	R\$ 4.001,37
4.0			SERVIÇOS FINAIS						R\$ 170,20
4.1	SINAPI	88252	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGO COMPLEMENTARES	H	8,00	R\$ 16,83	26,41%	R\$ 21,27	R\$ 170,20
								TOTAL	R\$ 37.563,93

Barra Funda, RS, 15 de julho de 2022

DIENIFER LAUSING ZANDONÁ
Engenheira Civil - CREA RS247266

MARCOS ANDRÉ PIAIA
Prefeito Municipal