

Proponente / Tomador Prefeitura Municipal de Barra Funda	Município/UF Barra Funda/RS
--	---------------------------------------

Nº do CT	Empreendimento / Apelido Canalização de Córrego	Área 239,50 m³	Gestor / Programa / Modalidade / Ação MCID / Planejamento Urbano
----------	---	-------------------------------------	--

ORÇAMENTO - TOMADOR

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	UNITÁRIO COM BDI (R\$)	VALOR TOTAL COM BDI (R\$)
1	Serviços iniciais						
1.1	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,50			
1.2	10775	CONTAINER COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS, DIMENSÃO MÍNIMA 15 M2 (LOCAÇÃO)	MES	4,00			
1.3	73992/1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	239,50			
1.4	Comp 01	Mobilização e Desmobilização	TXKM	1,00			
2	Movimentação de terra e agregados						
2.1	74151/1	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	527,69			
2.2	72842	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO (DMT = 15 km)	TXKM	534,74			
2.3	4727	PEDRA BRITADA N. 5 (76 A 100 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	44,48			
2.4	72842	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO (DMT = 15 km)	TXKM	1.134,24			
2.5	74034/1	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	M3	152,64			
2.6	74005/2	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (C/ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP) (brita n.5)	M3	152,64			
2.7	73877/2	ESCORAMENTO DE VALAS COM PRANCHOES METALICOS - AREA NAO CRAVADA	M2	84,00			
2.8	368	AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (base das canaletas)	M3	1,71			
2.9	72842	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO (DMT = 15 km)	TXKM	43,61			
2.10	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (drenagem longitudinal)	M3	96,60			
2.11	72842	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO (DMT = 15 km)	TXKM	2.463,30			
2.12	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	55,20			
2.13	73890/1	ENSECADEIRA DE MADEIRA COM PAREDE SIMPLES	M2	7,50			
2.14	9833	TUBO PVC, FLEXIVEL, CORRUGADO, DN 110, PARA ENCAIXE EM MOTOBOMBA	M	30,00			
2.15	14252	MOTOBOMBA AUTOESCORVANTE MOTOR A GASOLINA, POTENCIA 6,0HP, BOCAIS 3" X 3"	UN	1,00			
3	Infraestrutura						
3.1	74163/1	Perfuração de rocha	M	20,70			
3.2	Comp 04	Colocação de pinos em rocha d=16mm	M	44,85			
3.3	Comp 02	Radier em concreto armado	M3	38,92			
4	Mesoestrutura						
4.1	37478	ADUELA/GALERIA DE CONCRETO ARMADO, SECAO RETANGULAR 2.00 X 2.00 M (L X A), C = 1.00 M, E = 20 CM	UN	69,00			
4.2	89271	CAMINHÃO MUNCK PARA MONTAGEM DAS GALERIAS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 8 TONELADAS	H	34,50			
4.3	13255	TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 0,8 X 0,8 X 0,05 M	UN	1,00			
4.4	10541	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, D = 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL	M	57,00			
4.5	7752	TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2, PB, DN 500 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR 8890)	M	12,00			
4.6	72843	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA (DMT = 150 km)	TXKM	47.311,50			
TOTAL							R\$ -